

PREDMER

Pozicije obuhvataju nabavku, isporuku i ugradnju :

1. NAPA JANJE

1.1 KPK tipa EDB	kom. 1
1.2 Postolje 3 x 100 A	kom. 1
1.3 Nožasti osigurači 25 A	kom. 3
1.4 PP00 – Y 5 x 6 mm ²	m 8
1.5 Gibljivo PVC crevo ϕ 36 mm	m 9

2. ELEKTROENERGETSKI RAZVOD

2.1 Glavni razvodni orman GRO	kom. 1
2.2 Brojilo 2T, 10-40 A 3x220/380 V	kom. 1
2.3 Uklopni časovnik 12 A , 250V (MTK)	kom. 1
2.4 Osigurači MC32-C-25A	kom. 3
2.5 Osigurači MC 32-B-6A	kom. 1
2.6 Razvodna tabla RT Pr ugradna	kom. 1
2.7 Osigurači MC32-B-16A – jednopolni	kom. 5
2.8 Osigurači MC32-B-16A – tro polni	kom. 1
2.9 Osigurači MC32-B-10A – jednopolni	kom. 4
2.10 Osigurači MC32-B-10A – rezerva	kom. 2
2.11 Sabirnice 20 x 3 mm	kom. 5
2.12 Signalna lampica	kom. 1
2.13 Bežumni kontaktor 250V, 16A	kom. 1

3. INSTALACIJA OSVETLJENJA

3.1 PP-Y 3x1,5 mm ²	m 378
3.2 Instalacione sklopke 6A, 250 V	kom. 10
3.3 Razvodna kutija ϕ 60 mm	kom. 35
3.4 Plafonjera PL-75 W i 100 W i 2x100 W i 3x100W	kom. 3
3.5 Zidna sa opal kuglom i sijalicom od 100 W	kom. 2
3.6 Luster sa pet sijalica	kom. 1
3.7. Luster sa šest sijalica	kom 1
3.8 Luster sa sedam sijalice	kom. 1
3.9 Sijalice	kom 30